

FELOLVASÓLAP

MÁSOLAT

Eljárás megnevezése:

„KISKÖRÖS VÁROSBAN A KOSSUTH LAJOS UTCA ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA
ÍVBŐVÍTÉSI MUNKÁINAK VALAMINT A KOSSUTH LAJOS UTCA SZEGÉLYÉPÍTÉSI
MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN”

1. Ajánlattevő adatai:

	Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Ajánlattevő neve:	DS Kiskörös Konzorcium (vezető tag: Duna Aszfalt Kft., társult tag: Soltút Kft.)
Székhely:	6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
Telefonszám:	76/540-060
Faxszám:	76/540-061
E-mail cím:	vallalkozas@dunaaszfalt.hu

MEGAJÁNLÁSOK		
Ajánlati Ár (nettó Ft)	6 179 654,-	Ft + ÁFA

(A beárazott tételes költségvetés alapján)

Tiszakécske, 2013. szeptember 26.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03
31.
.....
DS Kiskörös Konzorcium

Tartalomjegyzék

Eljárás megnevezése:

**„KISKÖRÖS VÁROSBAN A KOSSUTH LAJOS UTCA ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA
ÍVBŐVÍTÉSI MUNKÁINAK VALAMINT A KOSSUTH LAJOS UTCA SZEGÉLYÉPÍTÉSI
MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN”**

Felolvasólap.....	1
Kötelező Tartalomjegyzék.....	3
Ajánlattételi nyilatkozat (amely különösen tartalmazza a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatot).....	5
Beárazott tételes költségvetés	7

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

a „Kiskőrös városban a Kossuth Lajos utca és Széchenyi István utca ívbővítési munkáinak valamint a Kossuth Lajos utca szegélyépítési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében”

tárgyú eljárás vonatkozásában

Alulírott DS Kiskőrös Konzorcium (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) (vezető tag: Duna Aszfalt Kft., társult tag: Soltút Kft.) társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: Tóth László

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

- 1.) Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért szerződészerűen teljesítjük.
- 2.) Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitélt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
- 3.) Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. Ennek megfelelően a szerződést a jelen ajánlatunkban megjelölt **6 179 654,-** (azaz Hatmillió-százhetvekilencezer-hatszázötvennégy) Ft + ÁFA összegű ellenszolgáltatásért szerződészerűen teljesítjük, az ajánlatunk mellékletét képező beárazott költségvetésben meghatározott egységarak figyelembevételével.
- 4.) Nyilatkozunk a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint ~~mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak~~¹ minősül.

NEM TARTOZUNK A TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ!

Tiszakécske, 2013. szeptember 26.

DUNA ASZFALT KFT.
 6060 Tiszakécske
 Béke u. 150.
 Tel: 74/366281-07

DS Kiskőrös Konzorcium

¹ Kérjük a megfelelőt aláhúzni, amennyiben nem tartozik a hatálya alá, úgy annak megfelelő feltüntetése szükséges!

Pótmunka - Árajánlat

Kiskőrös – Kossuth utca

007

Tételszám	Megnevezés	M.egys.	Mennyiség	anyag	díj	Anyag+Díj	Anyag költség	Díj költség	Nettó érték
Ív bővítési munkák									
21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	m3	5,00	0	311	311	0	1 555	1 555
54-009-011	Bontott anyag törmelék szállítása 5 - 15 km közötti távolsággal	m3	5,00	0	1 092	1 092	0	5 460	5 460
62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy szilvesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	m	25,00	0	905	905	0	22 625	22 625
21-007-2.1.2	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül	m3	25,00	3	1 203	1 206	75	30 075	30 150
21-012-002	Fejtett föld szállítása 5 - 15 km közötti távolsággal	m3	25,00	828	0	828	20 700	0	20 700
21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	m3	25,00	0	311	311	0	7 775	7 775
21-004-4.1.2-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/32 O-TT Nyékládháza [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	9,00	4 671	2 254	6 925	42 039	20 286	62 325
21-004-5.1.1.1	Tűkörkésztés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	m2	55,00	0	304	304	0	16 720	16 720
61-003-2.1-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	9,00	18 996	1 772	20 768	170 964	15 948	186 912
61-011-1-0235603	Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON GLASGRID 8502 típusú aszfalterősítő rács, szakító szilárdság: 200/100 kN/m, tekercsméret: 1,50 x 60 m [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m2	45,00	707	35	742	31 815	1 575	33 390

008

Tételszám	Megnevezés	M.egys.	Mennyiség	anyag	díj	Anyag+Díj	Anyag költség	Díj költség	Nettó érték
63-005-2.1-0750101	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékekkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kövel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	3,15	52 070	5 031	57 101	164 021	15 848	179 869
63-005-3.1-0750206	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékekkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	1,75	52 704	5 031	57 735	92 232	8 804	101 036
62-002-1.4.1-0610151	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből, 25 cm hosszú elemekből beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	25,00	2 345	1 822	4 167	58 625	45 550	104 175

Nettó összesen

772 692

Szegély építési munkák kezdő szelvénytől a Sáfári u.-ig

21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajszita I-IV.	m3	10,44	0	311	311	0	3 247	3 247
54-009-011	Bontott anyag törmelék szállítása 5 - 15 km közötti távolsággal	m3	10,44	0	1 092	1 092	0	11 400	11 400
62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	m	116,00	0	905	905	0	104 980	104 980
62-002-1.4.1-0610151	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből, 25 cm hosszú elemekből beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	116,00	2 345	1 822	4 167	272 020	211 352	483 372

Nettó összesen

602 999

Tételszám	Megnevezés	M.egys.	Mennyiség	anyag	díj	Anyag+Díj	Anyag költség	Díj költség	Nettó érték
Szegély építési munkák Kossuth L. -ban									
21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	m3	84,78	0	311	311	0	26 367	26 367
54-009-011	Bontott anyag törmelék szállítása 5 - 15 km közötti távolsággal	m3	87,78	0	1 092	1 092	0	95 856	95 856
62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	m	942,00	0	865	865	0	814 830	814 830
62-002-1.4.1-0610151	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből, 25 cm hosszú elemekből beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _l max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	942,00	2 345	1 760	4 105	2 208 990	1 657 920	3 866 910
Nettó összesen									4 803 963

Összesen:	6 179 654
Áfa 27%:	1 668 507
Mindösszesen Bruttó:	7 848 161

